

Indirizzo spedizione

ISTITUTO DON MAGNANI
PIAZZA FALCONE E BORSELLINO 3/5
41049 SASSUOLO
MO

Spettabile

PROVINCIA DI MODENA
LAVORI PUBBLICI
VIALE JACOPO BAROZZI 340
41124, MODENA (MO)

tel. +39 059209920
fax +39 059209693

Preventivo - AK20-000158/B

Data		Agente		Cond. pagamento			
03.07.20		Arex Srl		Met. pagamento			
Nr.	Descrizione	Quantità	U.d.M.	Prezzo		Importo	
Intervento di manutenzione straordinaria Tenda Divisoria a falde							
TDF	Sostituzione no. 4 strati di telo su ambo i lati nella parte inferiore per l'intera lunghezza della tenda Con telo in Vinilpelle ignifugo di classe 1) Lunghezza: mm 30100 Altezza 4 strati di telo = totale mm 5200 Finitura: Vinilpelle colore Grigio n. 2915	1	ST	11.557,00 €		11.557,00 €	
TOTALE MATERIALE						11.557,00 €	
_SAFETY	Oneri per la sicurezza	1	ST	300,00 €		300,00 €	
_TRANSP	Trasporto	1	ST	352,00 €		352,00 €	
_INSTALL	Montaggio eseguito da personale non dipendente Estfeller	1	ST	2.250,00 €		2.250,00 €	
TOTALE COMPLESSIVO						14.459,00 €	
RIBASSO OFFERTO 1%						- 145,00 €	
PREZZO NETTO COMPLESSIVO						14.314,00 €	

Al montaggio del telo la distanza tra telo e pavimento sarà di circa 5 cm. Questo perché dopo un certo periodo di tempo il telo si distende e si appoggia sul pavimento.

Gli importi indicati sono da considerarsi **netti senza margine d'impresa** e al netto di IVA e di altri eventuali oneri fiscali; l'eventuale applicazione di IVA in misura agevolata deve essere richiesta per iscritto ed il relativo diritto deve essere certificato prima dell'emissione fattura.

Condizioni di consegna:

L'impianto sportivo dove viene installata la „Tenda Divisoria“ deve avere l'attività sportiva sospesa per tutto il periodo del montaggio che è previsto in 4 giorni circa.

Le finestre devono essere chiuse e la temperatura ambiente é richiesta superiore ai 15° C a terra.

A carico del cliente rimangono:

Pavimento pulito e lavato

Lo smaltimento e trasporto in discarica dei vecchi materiali smontati

La Tenda Divisoria Estfeller é conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute secondo la direttiva macchine 98/37/CE.

In caso di impianto elettrico già esistente, il medesimo dovrà essere messo a norma con certificato a cura del committente. Se qualora tale impianto fosse già a norma il committente deve comunque prevedere che un installatore elettrico esegua il collegamento dei cavi al motore, al tastierino ed ai freni magnetici. Gli interventi di cui sopra possono essere eseguiti solo da un elettricista qualificato.

I ns. montatori non sono comunque autorizzati ad eseguire collegamenti elettrici.

Le Tende Divisorie ESTFELLER sono dotate di telo omologato dal Ministero dell'Interno in classe 1), D.M. 26.06.1984.

Sono riconosciuti come materiali appartenenti alla classe di reazione al fuoco 1) solo quelli omologati dal Ministero dell'Interno. I materiali di produttori esteri per essere venduti in Italia devono essere anch'essi omologati dallo stesso Ministero.

Tempi di esecuzione e montaggio:

Da concordare

Ultimato il lavoro di montaggio della Tenda Divisoria, personale da Voi all'uopo incaricato e precedentemente indicato, procederà alla verifica dell'opera e sottoscriverà il verbale di avvenuto montaggio a regola d'arte.

Termini e condizioni di pagamento

40% + IVA alla sottoscrizione dell'ordine con rimessa diretta – IBAN: IT 90 M 08114 58670 000306034870;
60% + IVA a 30/60 giorni data fattura fine mese dall'avvenuto montaggio con ricevuta bancaria.

Validità del presente preventivo: giorni 60

Il presente preventivo é da ritenersi puramente orientativo, redatto in base alle informazioni generali da Voi fornite. Ci riserviamo di aggiornare i prezzi e di presentare un'offerta definitiva ed impegnativa dopo il rilievo della situazione reale di cantiere e definizione di tutti i particolari tecnici.

Confidando in una favorevole prosecuzione della trattativa, cogliamo l'occasione per porgerVi i ns. migliori saluti.

Estfeller Pareti Srl

Responsabile Commerciale
Pichler Manfred

