



COMBITO METRICO ESTIMATIVO

[illegible]



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		ONERI SICUREZZA LAVORI STRAORDINARI			0
		Oneri speciali			
100.1		Oneri per la sicurezza			1
100.1.b		Fornitura e posa segnaletica			
1			1,00		
Totale a corpo			1,00	1.775,38	1.775,38
Totale Oneri speciali Euro				1.775,38	
Totale ONERI SICUREZZA LAVORI STRAORDINARI				1.775,38	
Euro					
ONERI SICUREZZA MANUTENZIONE ORDINARIA (CAP 243)					
Oneri speciali					
		Oneri per la sicurezza			100.1
		Fornitura e posa di segnaletica			100.1.a
1			1,00		
Totale a corpo			1,00	2.224,62	2.224,62
Totale Oneri speciali Euro				2.224,62	
Totale ONERI SICUREZZA MANUTENZIONE ORDINARIA (CAP 243) Euro				2.224,62	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		11.450,00
10	3.4 3.4.a	TUBI IN ACCIAIO Tubi in acciaio a piè d'opera per attraversamenti stradali di qualsiasi diametro			
			Totale kg.	20,000	1,35
					27,00
11	3.6 3.6.a	TUBI DRENANTI IN P.V.C. Tubi drenanti in P.V.C. a piè d'opera del diametro di mm. 200			
		100		100,000	
			Totale m	100,000	15,00
					1.500,00
12	3.9 3.9.e	POZZETTI PREFABBRICATI CON COPERTURA POZZETTI con sezione interna 80x80x75			
		2		2,000	
			Totale cad.	2,000	139,00
					278,00
13	4.1 4.1.a	CONGLOMERATO SEMIAPERTO Binder 0/20 con tenore di bitume Bmin ≥ 5,2% (art. B.2.2 del C.S.A.)			
		300		300,000	
			Totale q.li	300,000	5,55
					1.665,00
14	4.2 4.2.b	CONGLOMERATO CHIUSO Conglomerato chiuso f.f. - 0/9 con tenore di bitume Bmin ≥ 6,2% (art. B.2.5 del C.S.A.)			
		300		300,000	
			Totale q.li	300,000	5,90
					1.770,00
15	4.3 4.3.c	POSA CONGLOMERATO BITUMINOSO Posa in massa e in pezzi (anche in modeste entità a discrezione della D.L.) compresa la sabbatura dell'intera superficie.			
		600		600,000	
			Totale q.li	600,000	2,20
					1.320,00
16	9.3 9.3.a	COMPENSO PER MOVIERE Compenso orario			
		40		40,000	
			Totale ore	40,000	26,00
					1.040,00
		Totale SP 623 - PK 52+100 Euro			15.050,00
1.1		SP 34 - PK 5+200			
1.1.f		AUTOCARRO Autocarro della portata utile da 20 a 260 q.li (4 assi)			
		60		60,000	
			Totale ore	60,000	63,00
					3.780,00
1.6		ESCAVATORE			
1.6.g		Escavatori cingolati o gommati - peso da 28 a 35 ton.			
		78		78,000	
			Totale ore	78,000	79,00
					6.162,00
1.7		RULLO VIBRANTE			
1.7.d		Rullo vibrante da 4,6 a 9 TON.			
		20		20,000	
			Totale ore	20,000	52,50
					1.050,00
1.13		ATTREZZATURA SU ESCAVATORE			
		A RIPORTARE			30.042,00

- 3 -



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
4		SP 3 - PK 21+200			46.021,00
	1.1	AUTOCARRO			
31	1.1.f	Autocarro della portata utile da 201 a 260 Q.li (4 assi)			
		30	30,000		
		Totale ore	30,000	63,00	1.890,00
	1.6	ESCAVATORE			
32	1.6	Escavatore a cingoli di tipo "backhoe loader" (28 - 35 t)			

COMPILATO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
42	4.2.b	Conglomerato chiuso f.f. - 0/9 con tenore di bitume Bmin ≥ 6,2% (art. B.2.5 del C.S.A.)			60.686,00
		600	600,000		
		Totale q.li	600,000	5,90	3.540,00
43	4.3	POSA CONGLOMERATO RIUMINOSO			
	4.3.d	per risagome e rappezzi (anche di modesta entità a discrezione della D.L.) compresa la sabbatura dell'intera superficie.			
		50	50,000		
		Totale q.li	50,000	2,20	110,00
44	9.3.	COMPENSO D'OPERA			
	9.3.a	Compenso orario			
		65	65,000		
		Totale ore	65,000	26,00	1.690,00
5		Totale SP 3 - PK 21+200 Euro			20.005,00
		RIPRISTINI SUPERFICIALI (MANUTENZIONE ORDINARIA CAP 243)			
45	1.1	AUTOCARRO			
	1.1.f	Autocarro della portata utile da 201 a 260 Q.li (4 assi)			
		280	280,000		
		Totale ore	280,000	63,00	17.640,00
46	1.6	ESCAVATORE			
	1.6.g	Escavatori cingolati o gommati - peso da 28 a 35 ton.			
		312	312,000		
		Totale ore	312,000	79,00	24.648,00
47	1.8	SPAZZOLATRICE MECCANICA ASPIRANTE			
	1.8.a	Spazzolatrice con aspirazione ogni onere compreso.			
		24	24,000		
		Totale ore	24,000	75,00	1.800,00
48	1.11	FRESATRICE SCARIFICATRICE			
	1.11.b	Modello di macchina fresatrice-scarificatrice per asfalto a ruote larghezza lavoro compresa tra 1,00 e 1,30 mt.			
		20	20,000		
		Totale ore	20,000	195,00	3.900,00
49	1.12	AUTOBOTTE			
	1.12.d	Autobotte della portata fino a Q.li 120 per spurgo e pulizia fognature con tubo ad alta pressione e pompa per il carico			
		60	60,000		
		Totale ore	60,000	75,50	4.530,00
50		STABILIZZATO E CEMENTATO			
		stabilizzato 0/40 fornito franco frantoio			
		300	300,000		
		Totale q.li	300,000	1,68	504,00
51		misto cementato 0/22 fornito franco frantoio			
		300	300,000		
		Totale q.li	300,000	2,80	840,00
52		CONGLOMERATO SEMIAPERTO			
		Conglomerato 0/20 con tenore di bitume Bmin ≥ 5,2% (art. B.2.2 del C.S.A.)			
		50	50,000		
		Totale q.li	50,000	1,40	70,00
		A RIPISTARE			119.912,00



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLI		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		C.S.A.)	RIPORTO		119.912,00
		600	600,000		
			Totale q.li	5,55	3.330,00
	4.2	CONGLOMERATO CHIUSO			
53	4.2.b	Conglomerato chiuso r.f. - 0/9 con tenore di bitume Bmin $\geq 6,2\%$ (art. B.2.5 del C.S.A.)			
		600	600,000		
			Totale q.li	5,90	3.540,00
54	4.3	POSA CONGLOMERATO BITUMINOSO			
	4.3.d	per risagome e rappezzi (anche di modesta entità a discrezione della D.L.) compresa la sabbiatura dell'intera superficie.			
		1200	1.200,000		
			Totale q.li	2,20	2.640,00
53.a	9.3	COMPENSO PER MOVIERE			
		Compenso orario			55
		148	148,000		
			Totale ore	26,00	3.848,00
		Totale RIPRISTINI SUPERFICIALI (MANUTENZIONE ORDINARIA CAR 243), Euro		67.244,00	
		Importo Lavori Euro		133.270,00	



IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI			
0 - ONERI SICUREZZA LAVORI STRAORDINARI		1.775,38	
1 - ONERI SICUREZZA MANUTENZIONE ORDINARIA (CAP 243)		2.224,62	
2 - SP 623 - PK 52+100		15.050,00	
3 - SP 34 - PK 5+200		26.971,00	
4 - SP 3 - PK 21+200		20.005,00	
5 - RIPRISTINI SUPERFICIALI (MANUTENZIONE ORDINARIA CAP 243)		67.244,00	
IMPORTO LAVORI Euro			133.270,00
Oneri speciali Euro		4.000,00	
Importo dei lavori soggetti all'IVA al 22% Euro		125.270,00	
SOMME A DISPOSIZIONE			
CONTRIBUTO ANAC Euro		30,00	
IVA 22% Euro		29.319,40	
SPESE TECNICHE Euro		2.132,32	
SOMME A DISPOSIZIONE		31.481,72	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		164.751,72	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

