

Prot. N. 12297 del 14.3.2016
6-5-2 F-240



Provincia di Modena

Area Lavori pubblici - Servizio Lavori speciali Opere Pubbliche

telefono 059 209 623 fax 059 343 706

via Pietro Giardini 474/c Direzionale 70, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA
RIPARAZIONE DEL DANNO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI
DEL MAGGIO 2012- ISTITUTO „GRAZIA DELEDDA“.**

**ESECUZIONE DI INDAGINI DEMOLITIVE E RIPRISTINO DELLE
STRUTTURE STESSE OGGETTO DI INDAGINE**

ELENCO PREZZI UNITARI

Il Progettista
ING. DANIELE GAUDIO
gaudio.d@provincia.modena.it



Il Responsabile del Procedimento
ING. ALESSANDRO MANNI
manni.a@provincia.modena.it

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1 (B01007)	Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc., Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc., di qualsiasi genere forma e materiale, anche cemento armato, posti a qualsiasi altezza dal piano stradale o calpestio, eseguiti a mano o con impiego di mezzi meccanici, per un'altezza massima dell'elemento pari a 30 cm (Euro sei/21)	m	6,21
2 (B01022)	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici (Euro quattordici/74)	m ²	14,74
3 (B01023)	Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a salvaguardia degli elementi architettonici presenti Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a salvaguardia degli elementi architettonici presenti (Euro nove/97)	m ²	9,97
4 (B01028)	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla (Euro otto/84)	m ²	8,84
5 (B01049c)	Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati, escluso pavimento e sottofondo, escluso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta: spessore 20 cm compresa la caldana (Euro ventisei/41)	m ²	26,41
6 (B01055b)	Demolizione di controsoffitti in genere Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso: per controsoffitti in lastre di gesso e cartongesso (Euro otto/84)	m ²	8,84
7 (B01058)	Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali, Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali, compresa la rimozione della struttura metallica di sostegno, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, escluso il calo in basso (Euro otto/84)	m ²	8,84
8 (B01071)	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti (Euro quattro/34)	m ²	4,34
9 (B01114b)	Tiro in alto o calo in basso di materiali Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume	m ³	32,83

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
10 (A15022a)	(Euro trentadue/83) Pavimento di gres rosso in piastrelle poste in opera sfalsate o a spina di pesce Pavimento di gres rosso in piastrelle poste in opera sfalsate o a spina di pesce su letto di malta di cemento tipo 32.5, previo spolvero di cemento con giunti connessi, compresi, tagli, sfridi, il lavaggio con acido e pulitura finale: con superficie liscia 7,5 x 15 cm, spessore 8 + 10 mm	m ²	24,13
11 (A15026a)	(Euro ventiquattro/13) Pavimento di gres fine porcellanato in piastrelle di 1a scelta, Pavimento di gres fine porcellanato in piastrelle di 1a scelta, superficie naturale antiscivolo, ottenute per pressatura, a massa unica omogenea, per pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411 gruppo B la UGL (non smaltato), poste in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 20 x 20 cm, spessore 8 mm: tinta unita	m ²	36,66
12 (A08004d)	(Euro trentasei/66) Intonaco civile Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	m ²	23,15
13 (A08005c)	(Euro ventidue/90) Intonaco civile per esterni su pareti verticali Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per esterni su pareti verticali: con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento	m ²	22,90
14	(Euro millesettecentonovanta/20) Riprisitino porzioni di solaio in laterizio v demoliti, con la sostituzione della tavella, rifacimento intonaco e caldaia per posa pavimentazione.	Cadauno	1.790,20
15 (16.02.F.001.A)	(Euro trecento/00) Trabattello a telai prefabbricati su ruote, con altezza m ... so trasporto: montaggio, smontaggio e noleggio per un mese Trabattello a telai prefabbricati su ruote, con altezza massima fino a m. 5 lineari e piano di calpestio a m. 3,90, rispondente alle normative vigenti, compreso trasporto: montaggio, smontaggio e noleggio per un mese	cad.	300,00
16 (01.02.007)	(Euro dieci/71) Nolo di elevatore ad azionamento elettrico, a palo o a cavalletto portata fino a 300 kg., escluso operatore. Nolo di elevatore ad azionamento elettrico, a palo o a cavalletto portata fino a 300 kg., escluso operatore.	giorno	10,71

