



Provincia di Modena

Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Telefono 059 209 623 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

Class. 11-15-01 Fs. 494 Sub.2

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA FORNITURA ED IL MONTAGGIO DI FRESATRICE AUTOLIVELLANTE SU TERNA RIGIDA IDROSTATICA MARCA "VF VENIERI" DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE.

L'Amministrazione Provinciale intende dotare una delle proprie macchine operatrici "terna" di una attrezzatura "fresatrice stradale" per rimuovere l'intero strato di asfalto (o cemento) in preparazione di successivo scavo, o per la scarifica della superficie ammalorata, per il conseguente ripristino della pavimentazione stradale, o l'attenuazione di dislivelli e dissesti nei piani viabili.

La suddetta attrezzatura andrà applicata anteriormente, alla macchina di proprietà dell'Amministrazione Provinciale, di seguito descritta:

Terna rigida idrostatica a 4 ruote motrici marca VF VENIERI S.p.A., modello VF 10.33, anno di costruzione 2003, targata AEE767.

L'attrezzatura che si intende installare è una fresatrice stradale per asfalto autolivellante di larghezza operativa pari a cm 60, ad azionamento idraulico.

Di seguito si elencano le caratteristiche tecniche e di dettaglio della fornitura:

Parte "A": ADEGUAMENTO TERNA PER MONTAGGIO ATTREZZATURA/E

(montaggio di accessori, nuovi impianti e completamento di impianti presenti indispensabili per successivo montaggio delle attrezzature soprarrichiesta, od altre che l'Amministrazione intendesse acquistare in futuro):

- n. 1 telaio con attacco rapido a comando meccanico per sgancio-aggancio attrezzature anteriori montato su bracci del caricatore anteriore;
- n. 1 completamento kit idraulico anteriore a 2 vie (esistente) con raccordi ad innesto rapido;
- n. 1 impianto idraulico a 3 vie (mandata, ritorno e drenaggio) con comando in cabina, valvole, tubazioni e raccordi ad innesto rapido (comprese n. 3 coppie ad innesto rapido);
- n. 1 scambiatore di calore aria/olio supplementare, con installazione sopra parafango anteriore;
- n. 1 Kit elettrico anteriore con comando a pulsante in cabina, cavi e connessioni;
- n. 1 variatore di velocità con regolazione infinitesimale, per avanzamento lento indipendentemente dal regime di rotazione del motore endotermico, con comando manuale in cabina, lato guida;
- n. 1 acceleratore a comando manuale con comando in cabina, lato guida;
- Manodopera per tutte le lavorazioni di cui sopra.

Totale Parte "A" = € 7.046,00

Parte "B": FORNITURA FRESATRICE AUTOLIVELLANTE "SIMEX mod. PL 60.20"

(fornitura, installazione e collaudo attrezzatura nuova di fabbrica, avente le caratteristiche tecniche di seguito riportate):

- predisposizione per aggancio rapido a terna VF 10.33;
- regolatore meccanico di profondità;
- traslatore laterale idraulico con comando in cabina;
- inclinazione laterale meccanica;
- impianto acqua per raffreddamento tamburo ed abbattimento polveri integrato nel telaio;
- larghezza tamburo fresante mm 600;

- profondità massima di fresatura mm 170;
- Certificazione CE,
- Manuale Uso e Manutenzione
- Manodopera per montaggi e consegna/collaudato.

Totale Parte "B" = € 14.405,00

IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA DA ASSOGGETTARE A RIBASSO:

Totale Parti "A" + "B" = € 21.451,00 + Iva 22%

CONDIZIONI DI FORNITURA:

- A) **ONERI A CARICO DELLA PROVINCIA:** la macchina operatrice, sulla quale verrà installata l'attrezzatura, verrà portata a cura e spese dell'Amministrazione Provinciale presso l'officina indicata dalla ditta aggiudicataria.
- B) **ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA:** ogni onere per il collegamento dell'attrezzatura richiesta (fresatrice stradale) alla macchina operatrice quali: montaggi, collegamenti, connessioni impiantistiche idrauliche elettriche e meccaniche ed ogni altro onere per il corretto funzionamento del sistema (come meglio descritto nella parte che precede), sono a carico della ditta aggiudicataria.
- C) **TEMPI PER LA FORNITURA:** i termini per la consegna dei beni, della macchina operatrice completa della fresatrice stradale completamente funzionante e pronta all'uso dovrà **avvenire e concludersi entro e non oltre il 31/12/2017.**
- D) **COLLAUDO:** il collaudo delle attrezzature già installate e funzionanti avverrà alla presenza di personale tecnico della Provincia, con contestuale corso di formazione all'utilizzo delle stesse ed illustrazione delle norme di sicurezza relative.
- E) **GARANZIA:** la garanzia sia sulla attrezzatura nuova, che sugli impianti e sulle lavorazioni per l'adeguamento della terna alle nuove attrezzature dovrà essere non inferiore a **mesi 12** decorrenti dalla data di collaudo e consegna di cui al punto precedente.
- F) **MODALITÀ DI PAGAMENTO:** il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione dietro emissione da parte della ditta di regolare fattura. Il pagamento verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture, tenendo conto dei tempi necessari per la verifica del DURC.

Nel caso vi fosse la necessità di voler visionare la terna per verifiche od approfondimenti tecnici, si precisa che la macchina operatrice si trova nel magazzino di Mirandola in Via VIII Settembre, n°8 a Mirandola (MO), previo appuntamento telefonico con il nostro Assistente Tecnico di Zona Sig. Ruosi Andrea Cell. 335/1871853.

Si allegano:

- Allegato 1) - fotocopia certificato di circolazione
- Allegato 2) - depliant della macchina operatrice
- Allegato 3) - foto della macchina operatrice.