



Provincia di Modena

Area Tecnica

Telefono 059 209 949 Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340 , 41124 MODENA - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256

**POLO SCOLASTICO DI VIALE LEONARDO DA VINCI ISTITUTO "F. CORNI" E " F. SELMI"
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SEGUITO DI ATTO VANDALICO AVVENUTO NELLA
NOTTE DEL 09/03/2023**

Class. 06-06-02 fasc. 1062

CIG Z8F3C2C880 - CUP G92B23002180007

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA



La Dirigente Scolastica dell'istituto Selmi sede in Viale Leonardo da Vinci a Modena con lettera Prot. N. 0005205/2023 del 21/03/2023 informa il servizio Lavori Pubblici della Provincia di Modena che nella notte del 09/03/2023 si è verificato presso l'intero Polo Leonardo da Vinci un atto vandalico eseguito da ignoti; i quali con vernice spray rossa hanno danneggiato diversi prospetti dell'istituto Selmi, dell'istituto Corni della Palestra del Selmi, imbrattando con scritte i prospetti gli infissi i marciapiedi e bancali delle finestre.

A seguito di questa segnalazione e della denuncia eseguita dall'Istituto Scolastico ai Carabinieri di Modena, i tecnici del Servizio Manutenzione della Provincia di Modena hanno eseguito un sopralluogo, constatando i seri danni avvenuti alle facciate degli edifici scolastici; successivamente è stato predisposto un progetto esecutivo per la riparazione dei danni.

Tale progetto prevede in base al tipo di danno e al tipo di materiale su cui è stato eseguito il danno una risoluzione diversa del problema, in generale sarà eseguito un lavaggio iniziale con la pulivapor, la stesura di un primer iniziale con un fissativo a base di resine, il tinteggio con pitture a base di resine da esterno nelle parti intonacate della scuola.

Nelle zone in graniglia si procederà dopo la pulizia ad un tinteggio con resine silossanica dello stesso colore della graniglia.

Saranno eseguite le pulizie con pulivapor dei marciapiedi e dei bancali delle finestre, mentre le tap-parelle saranno sostituite con nuovi infissi in pvc.

Modena,

Per il Responsabile del Procedimento

Ing. Annalisa Vita

firma il DOTT. ING. DANIELE GAUDIO)

(documento firmato digitalmente)

Il Progettista

Geom. Rita Digani

(documento firmato digitalmente)