



Provincia di Modena
AREA LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE

OGGETTO: POLO CORNI SELMI DI MODENA IMBRATTAMENTI ANNO 2023

ELENCO PREZZI UNITARI

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Annalisa Vita)

Il Progettista
(Geom. Rita Digani)

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
10	Lavaggio con pulivapor Lavaggio con pulivapor (Euro tre/50)	m ²	3,50
20	Tinteggio con pittura a base di resina silossinica Tinteggio con pittura a base di resine silossinica con medesima tinta della facciata su cui viene realizzsata, previa primerizzazione del fondo con primer all'acqua. (Euro sedici/90)	m ²	16,90
21	Tinteggio con pittura a base di resina acrilica Tinteggio con pittura a base di resina acrilica con medesima tinta della facciata previa primerizzazione del fondo con primer all'acqua. (Euro undici/25)	m ²	11,25
30	Pulizia marciapiedi Pulizia e ripristino marciapiede antistante con formulato a base di tensoattivi biodegradabili ed esenti da COV conformi alla direttiva 2004/42/CE, disgregante degli ossidi colorati degli spray, inchiostri, pennarelli o vernici, mediante applicazione a più riprese a spruzzo o a pennello, con spugnatura finale ad acqua deionizzata per la rimozione dei residui di lavorazione, per ambienti esterni. (Euro quattordici/90)	m ²	14,90
40	Pulizia bancali finestre Pulizia e ripristino bancali finestre con formulato a base di tensoattivi biodegradabili ed esenti da COV conformi alla direttiva 2004/42/CE, disgregante degli ossidi colorati degli spray, inchiostri, pennarelli o vernici, mediante applicazione a più riprese a spruzzo o a pennello, con spugnatura finale ad acqua deionizzata per la rimozione dei residui di lavorazione, per ambienti esterni. (Euro quattordici/90)	Cadauno	14,90
50	Pulizia porte e finestre Pulizia con prodotti adeguati di porte e finestre. (Euro quattordici/10)	Cadauno	14,10
60	Fondo fissativo/primer Preparazione del supporto con stesura di fondo fissativo a base di resine silossidica con medesima tinta della facciata previa primerizzazione del fondo con primer all'acqua. (Euro tre/90)	m ²	3,90
70	Sostituzione tapparelle Fornitura e posa di avvolgibili in pvc colore simile all'esistente incluso il trasporto e il tiro in alto ai piani, compreso cinghie di manovra, riduttore e arganello, compreso lo smontaggio dell'esistente e il trasporto alla discarica del materiale di risulta, e tutto il necessario per dare il lavoro completo a regola d'arte. (Euro centonovanta/55)	Cadauno	190,55

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing Annalisa Vita (firma il Dott. Ing. Gaudio Daniele)

Il Progettista
Geom. Rita Digani

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
80	<p>Recinzione di cantiere</p> <p>installazione di recinzione di cantiere in pannelli di h. 2m. con tamponatura in rete elettrosaldata, compreso smontaggio a fine cantiere</p> <p>.....</p> <p>(Euro uno/13)</p>	m	1,13
90	<p>Noleggio piattaforma</p> <p>Noleggio di piattaforma telescopica o pantografo h. 15 metri per il tinteggio di tutte le superfici con altezza superiore ai 4 metri, compreso operatore a terra.</p> <p>.....</p> <p>(Euro sessantatre/00)</p>	gg	63,00
100	<p>trabatello mobile</p> <p>Trabatello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m, per il primo mese di utilizzo</p> <p>.....</p> <p>(Euro cinquantasei/00)</p>	Cadauno	56,00

Modena li,

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing Annalisa Vita (firma il Dott. Ing. Gaudio Daniele)

Il Progettista
Geom. Rita Digani
