



Provincia di Modena

Area Lavori pubblici - Servizio Manutenzione Opere Pubbliche

telefono 059 209 623 fax 059 343 706


via Pietro Giardini 474/c Direzionale 70, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

**CENTRO SERVIZI DEL PARCO PROVINCIALE DELLA
RESISTENZA SANTA GIULIA DI PALAGANO -
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA
REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO FOGNARIO E OPERE
MINORI.**

ELENCO PREZZI UNITARI

Il Progettista
F.to geom. Rita Digani





Il Responsabile del Procedimento
F.to dott. Luca Rossi

Modena, li 29 aprile 2014

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
10	POZZETTI IN CLS Fornitura e posa di pozzetti in cls. vibrato compreso coperchio in cls. con contorno ed eventuale prolunga, collegamento di entrata e uscita, reinfianco in cls. Dimensioni interne cm. 30x30	N.	130,00
	(Euro centotrentavirgolazerozero)		
20	Tubazioni in pvc Fornitura e posa di tubazioni in pvc, tipo pesante (SN4) per fognature, compresi scavo, rinfilco con calcestruzzo e reinterro.		
20.a	diam. 125	ml.	28,00
	(Euro ventottovirgolazerozero)		
20.b	diam. 160	ml.	34,00
	(Euro trentaquattrovirgolazerozero)		
30	Degrassatore vibrato Fornitura e posa di degrassatore vibrato con diam. interno di 150 cm., altezza 110 cm. per 30 Abitanti equivalenti, compreso lo scavo, il reinterro, il collegamento all'impianto fognario esistente, e lo smaltimento del vecchio degrassatore esistente alle pubbliche discariche.	a corpo	1.260,00
	(Euro milleduecentosessantavirgolazerozero)		
40	Fossa IMHOFF Fornitura e posa su scarico esistente di nuova Fossa Imhoff in calcestruzzo vibrato diam. interno cm. 200, altezza cm. 330 con coperchio di 250 (Pari ad abitanti equivalenti 30). Sono compresi i collegamenti per dare il lavoro finito a regola d'arte.	a corpo	2.700,00
	(Euro duemilasettecentovirgolazerozero)		
50	Impianto di depurazione Fornitura e posa di impianto di depurazione a fanghi attivi a basso carico in poliestilene diam. 2254 altezza cm. 237 (Abitanti Equivalenti 40) compresa soffiante con compressore a manbrana.	a corpo	5.000,00
	(Euro cinquemilavirgolazerozero)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
60	Pozzetto d'ispezione Fornitura e posa di nuovo pozzatto d'ispezione e prelievo campioni di dim. 80x80 cm. a corpo (Euro duecentoventivirgolazerozero)		220,00
70	Tubazioni Tubazioni con tubo corrugato a doppia aprete di diam. cm. 90, per passaggio cavi elettreci, compresi n. 3 pozzetti d'ispezione. ml. (Euro settantavirgolazerozero)		70,00
80	Collegamenti impianto elettrico Fornitura e posa di collegamenti elettrici per l'impianto di depurazione, sono compresi materiali e qualsiasi intervento od opera per dare il lavoro finito a regola d'arte. a corpo (Euro settecentovirgolazerozero)		700,00
90	Demolizione marciapiede Demolizione di marciapiede esistente fino alla struttura del fabbricato, compresi gradini della scala compreso eventuale sottofondo fino ad uno spessore di cm. 10, compreso l'accatastamento e la protezione e l'eventuale pulizia per il riutilizzo del materiale riutilizzabile , il carico, il trasporto a rifiuto e lo scarico del materiale di risulta alle pubbliche discariche. mq. (Euro ventivirgolazerozero)		20,00
100	Rimozione di intonaco Rimozione di intonaco perimetrale per una altezza da 50 cm. a circa 1 metro, per tutto l'intero perimetro dell'edificio, eseguito a mano o con mezzi meccanici leggeri e trasporto delle macerie alle pubbliche discariche. mq. (Euro quindicivirgolazerozero)		15,00
110	Impermeabilizzazione con guaina del marciapiede Impermeabilizzazione con guaina della struttura del marciapiede, con risvolto sulla muratura. mq. (Euro sedicivirgolazerozero)		16,00
120	Pavimento		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	Fornitura e posa di pavimento in pietra indiana dim. 15x30 o 20x40, con posa di malta cementizia compresa la stuccatura e pulizia finale.	mq.	90,00
	(Euro novantavirgolazerozero)		
130	Gradoni in pietra indiana Fornitura e posa di gradoni in pietra indiana sp. 4 cm. con bordo stondato.	mq.	285,00
	(Euro duecentottantacinquevirgolazerozero)		
140	Zoccolatura Deumidificazione della zoccolatura perimetrale dell'edificio in muratura con stesura di boiaccia desanizzante, realizzazione di nuovo intonaco deumidificante, spessore min. cm. 2,50 - 3,00, rasatura finale e tinteggio come a campione come l'esistente.	ml.	60,00
	(Euro sessantavirgolazerozero)		
150	Battiscopa in pietra Fornitura e posa di battiscopa in pietra	ml.	19,00
	(Euro diciannovevirgolazerozero)		
160	Scavo generale a sezione aperta Scavo generale a sezione aperta eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenz, dino ad una profondità di m. 2,50, compreso lo sgombero dei materiali provenienti dallo scavo e le occorrenti armature di parete a seguito dello scavo, compresi il trasporto entro l'area del cantiere, e il successivo reinterro e sesuiro della pulizia e impermeabilizzazione del bancale in c.a. del marciapede.	Mc.	12,00
	(Euro dodicivirgolazerozero)		
170	Spicconatura e scalcinatura di intonaco interno Disfacimento di strutture, eseguito a mano o mezzi meccanici leggeri e trasporto delle macerie alla pubblica discarica, spicconatura e scalcinatura di intonaco in malta di calce esistente oppure bastarda, compreso gli occorrenti ponteggi, delle parti delle zone ristorante danneggiate dalle infiltrazioni d'acqua piovana.	mq.	16,00
	(Euro sedicivirgolazerozero)		

ELENCO PREZZI UNITARI


Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
180	Intonaco deumidificante interno Realizzazione di intonaco desanilizzante e deumidificante delle murature eseguita con stesura di boiacca desanilizzante, riporto di intonaco deassorbente e deumidificante, spessore minimo cm. 2 e rasatura finale, compreso il tinteggio con tempera a due mani dello stesso colore dell'esistente	mq.	65,00
	(Euro sessantacinquevirgolazerozero)		
190	Oneri della sicurezza Oneri della sicurezza	a corpo	1.000,00
	(Euro millevirgolazerozero)		

Modena, 29/04/2014

Il Progettista
Geom. Rita Digani

Rita Digani

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Luca Rossi





Provincia di Modena

Area Lavori pubblici - Servizio Manutenzione Opere Pubbliche

telefono 059 209 623 fax 059 343 706

via Pietro Giardini 474/c Direzionale 70, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Attesto che il presente documento è copia informatica conforme al documento originale formato su supporto cartaceo conservato agli atti della Provincia di Modena composto di n. 6 pagine.

F.to il R.U.P.

Dott. Luca Rossi

