



Provincia di Modena

Lavori pubblici Manutenzione strade 1

Dirigente ROSSI LUCA

Determinazione n° 64 del 21/03/2011

OGGETTO :

S.P. N° 19 DI CASTELVECCHIO - PROG. KM. 14+980. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE PARZIALE DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA UN DISSESTO CHE HA DETERMINATO L'INTERRUZIONE AL TRANSITO VEICOLARE IN COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (EURO 36.879,20), PRENOTAZIONE DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI.

Il giorno 17 febbraio 2011 i tecnici del Servizio Manutenzione OO.PP. hanno riscontrato un cedimento di un tratto di 20,00 m. di carreggiata stradale della S.P. 19 di Castelvecchio, alla progr. Km. 14+980 in comune di Prignano, il quale ha determinato la chiusura totale al transito veicolare, segnalata il giorno successivo a tutti gli organi competenti con apposita ordinanza.

In data 18/02/2011 è stato effettuato un sopralluogo da parte dei tecnici dell'Unità Operativa Geologico dell'Area LL.PP.

Descrizione del dissesto:

- a) Il cedimento stradale ha coinvolto un tratto di circa 20,00 m. di strada provinciale, con un abbassamento generale di circa 60 cm.
- b) Per tutta la lunghezza del cedimento si possono notare infiltrazioni di acque superficiali.
- c) A monte della viabilità provinciale si nota il malfunzionamento di una tubazione per l'attraversamento stradale delle acque.

In data 18/02/2011, si è proceduto all'allestimento del cantiere.

In data 19/02/2011 hanno avuto inizio i lavori, con la demolizione del manto stradale coinvolto dal cedimento e il successivo scavo, per individuare con maggior sicurezza le cause.

Contestualmente è stata eseguita una verifica con i tecnici di Hera s.p.a., sulla tenuta della linea dell'acquedotto presente ad una profondità di 80 cm in banchina, a monte della strada. Le verifiche hanno dato esito negativo scongiurando possibili perdite.

Nel corso dei lavori è stata individuata una superficie di scorrimento ad una profondità di circa 3,00 metri dal piano viabile, da cui affiorano cospicue quantità d'acqua. Le condotte fognarie presumibilmente trovano collocazione al di sotto di tale superficie di scorrimento e non si esclude la loro originaria tenuta.

Intervento di somma urgenza:

Occorre intervenire con urgenza alla ricostruzione della sede stradale, anche in considerazione della contemporanea situazione di attività franosa sulla S.P. 23 "di Valle Rossenna", in località Volta di Saltino, dove non è da escludere un'evoluzione che porti alla chiusura del tratto stradale, con ulteriore penalizzazione dell'abitato di Prignano. Oltre alla

ricostruzione parziale del corpo stradale, si provvederà a realizzare semplici opere di captazione e drenaggio delle acque più superficiali.

Si propone un intervento di somma urgenza per la ricostruzione di almeno una parte del rilevato stradale della S.P. 19 "di Castelvechio", per poter riaprire il transito a senso unico alternato nel più breve tempo possibile.

Si rimanda ad un intervento successivo l'intera ricostruzione del corpo stradale.

Dei suddetti interventi la Giunta provinciale è stata informata dal Responsabile del procedimento in data 01/03/2011 e la stessa Giunta Provinciale ha approvato la decisione n.18 del 01/03/2011 autorizzando la somma urgenza proposta.

Il Servizio Manutenzione Speciali Opere Pubbliche ha all'uopo predisposto il progetto esecutivo : S.P. N.° 19 DI CASTELVECCHIO . PROG. KM. 14+980. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE PARZIALE DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA UN DISSESTO CHE HA DETERMINATO L'INTERRUZIONE AL TRANSITO VEICOLARE IN COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA dell'importo complessivo di € 45.000,00:

Per lavori a base d'appalto	
- lavori a misura (di cui € 4.430,00 per oneri di sicurezza soggetti al ribasso d'appalto)	€.36.879,20
IVA al 20% su €. 36.879,20	€. 7.375,84
Somme a disposizione	
- Spese Tecniche (2%)	€. 737,58
- Arrotondamenti	€. 7,38
Sommano	€. 744,96
IMPORTO COMPLESSIVO	€. 45.000,00

La suddetta somma è prevista nel piano triennale degli investimenti 2011/2013 per l'anno 2011 all'azione 292 "Lavori urgenti per movimenti franosi imprevisi" e sarà finanziata con indebitamento.

In rapporto alla tipologia specifica e alle dimensioni dei lavori da progettare, si ritiene di modificare i livelli progettuali previsti dall'art.93 comma 2 del D.Lgs. 163/06, procedendo alla sola stesura del progetto esecutivo.

Vista l'urgenza di intervenire i lavori vengono affidati con la procedura della somma urgenza, così come previsto dall'art. 30 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti e dell'art. 147 del D.P.R. 554 del 21/12/99 con l'affidamento diretto alla ditta G.S.P. COSTRUZIONI SRL con sede in S. Cesario s/Panaro (MO), via Graziosi 660 C.F e P.IVA 02196990366, ditta di fiducia dell'Amministrazione in possesso dei requisiti necessari.

La ditta suddetta si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori agli stessi prezzi patti e condizioni previsti nel computo metrico estimativo.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento e' il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Ing. Alessandro Manni.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell'Ente www.provincia.modena.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- 1) di approvare il progetto esecutivo: S.P. N.° 19 DI CASTELVECCHIO . PROG. KM. 14+980 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE PARZIALE DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA UN DISSESTO CHE HA DETERMINATO L'INTERRUZIONE AL TRANSITO dell'importo complessivo di € 45.000,00 come in premessa ripartito;
- 2) di dare atto che gli elaborati progettuali , tutti firmati dal progettista e dal Segretario generale o da chi per essi, costituiscono l'originale del progetto che è acquisito agli atti di archivio con prot. n. 24980 del 15/03/2011, con contestuale apposizione del timbro dell'ente; all'originale dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;
- 3) di affidare i lavori, con le modalità e per le motivazioni in premessa esposte e qui integralmente richiamate, all'Impresa G.S.P. COSTRUZIONI SRL con sede in S. Cesario s/Panaro (MO), via Graziosi 660 C.F e P.IVA 02196990366 , per un importo complessivo di € 44.255,04 di cui € 36.879,20 per lavori e € 7.375,84 per IVA al 20%;
- 4) di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, non viene dato corso a nessun adempimento trattandosi di importo inferiore a € 154.937,07;
- 5) di dare atto che la ditta risulta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, come autocertificato dalla stessa ditta G.S.P. COSTRUZIONI SRL con documenti assunti agli atti con prot. 24685 dell'15/03/2011;
- 6) di dare atto che il permanere dell'efficacia della presente determinazione è subordinato all'esito positivo della verifica di regolarità contributiva (D.U.R.C.) richiesto in data 15/03/2011;
- 7) di prenotare la spesa di € 45.000,00 all'azione n. 292 "Lavori urgenti per movimenti franosi imprevisti" del PEG 2011 - CUP G17H11000050003;
- 8) di dare atto che la spesa di € 45.000,00 sarà finanziata con indebitamento, e all'impegno della stessa si provvederà con successivo atto;
- 9) di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G. e' il n. 14801881C7;
- 10) di stabilire che il responsabile del procedimento, è stato individuato nella persona del Dott. Luca Rossi e che il direttore dei lavori è stato individuato nella persona del geom. Giorgio Gamberini;
- 11) di dare atto che ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs 81/2008 nella presente fase non si procede alla nomina del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione non ricorrendo i presupposti di cui alla predetta norma;
- 12) di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Originale Firmato Digitalmente



Provincia di Modena

Determinazione n° 64 del 21/03/2011

U.O. proponente: Manutenzione strade 1

OGGETTO :

S.P. N.° 19 DI CASTELVECCHIO. PROG. KM. 14+980. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE PARZIALE DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA UN DISSESTO CHE HA DETERMINATO L'INTERRUZIONE AL TRANSITO VEICOLARE IN COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA.

ANNULLAMENTO DETERMINA

Si attesta che l'atto dirigenziale DETERMINAZIONI MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE n. 64 del 21/03/2011 è stata annullato con la seguente annotazione:
è stata indicata un'azione di finanziamento errata

ROSSI LUCA

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li

Protocollo n. _____ del _____